

so MSF3

comune@comune.ferno.va.it

Da: Sonia Reguzzoni <sonia.reguzzoni@comune.ferno.va.it>
Inviato: mercoledì 5 ottobre 2022 17:36
A: 'Sabrina Cassinerio'
Cc: comune@comune.ferno.va.it
Oggetto: l: Preventivo Spostamento Fontana
Allegati: Prev. Comune di ferno (Spostamento fontana).doc

Protocollare grazie

so

Da: Davide Sorrentino [mailto:impresasd@gmail.com]
Inviato: mercoledì 5 ottobre 2022 17:04
A: sonia.reguzzoni@comune.ferno.va.it
Oggetto: Preventivo Spostamento Fontana

Buon Giorno,
Come da Accordi intercorsi,
le allego il preventivo in oggetto.
A disposizione per ulteriori chiarimenti,
Distinti saluti
Sorrentino Davide

COMUNE DI FERNO
ENTRATA - Prot.num. 0017573 del 07/10/2022
tit. 6.4
Area Ll.pp. Edilizia Privata, Ecologia

S.D. DI SORRENTINO DAVIDE

VIA FIUME, 3
21010 FERNO (VA)
P. IVA 02085180020
C.F. SRRDVD73L02D1220
CELL. 347/9602361

E-mail: Impresasd@gmail.com

IMPRESA EDILE
RISTRUTTURAZIONI
CIVILI / INDUSTRIALI
SMALTIMENTI
ETERNIT
E
COPERTURE IN
GENERE

Ferno li, 28/09/2022

Spett.le
Comune di Ferno
Via Aldo Moro, 3
21010 Ferno (VA)

Alla c.se att.ne
Uff. Tecnico
Resp. Servizi Cimiteriali
Geom. Sonia Reguzzoni

In seguito a Vs. richiesta verbale, del 26 Settembre 2022, e presa visione delle opere da eseguirsi, vi sottoponiamo la nostra migliore quotazione, in merito alle opere di spostamento fontana e alloggiamento inaffiatoi, presso il cimitero di Ferno.

DESCRIZIONE

- Manodopera impiegata n° 3 Addetti
- Nolo di mezzo meccanico per scavo su corsia cimiteriale.
- Assistenza idraulica / elettrica
- Realizzazione di scavo a sezione obbligata delle dimensioni idonee all' alloggiamento d'impianto idrico/elettrico.
- Fornitura e posa di n° 3 Pozzetti in cemento, di cui n° 2 da 30cm * 30cm con fondo, ed una di dimensioni 40cm * 40cm Senza fondo, completi di telaio e chiusini in cemento.
- Realizzazione di piccolo plinto della dimensione 2m * 1m ca.
- Realizzazione di manufatto in cemento con blocchi in cemento, delle dimensioni similari ad esistente.
- Demolizione attuale manufatto, compreso di smaltimento macerie Alle discariche autorizzate.
- Fornitura e posa di Cappello fontana in serizzo levigato, sp. 5cm, delle Dimensioni adatte al manufatto realizzato.
- Re interro scavo esistente, e ripristino corsia con ghiaietto.

TOTALE DELLE OPERE = € 3.500,00

Iva esclusa da preventivo

Impresa edile s.d. di Sorrentino Davide

A ns. carico

- *Allestimento del cantiere secondo le normative di legge 81/2008 e successive modifiche*
- *Tutte le attrezzature che sono a norma CEE e di proprietà*
- *Tutto il personale specializzato e qualificato regolarmente assunto*
- *Esecuzione delle lavorazioni secondo il programma concordato*
- *Assistenza tecnica e supervisione dei lavori*

A Vs. carico

- *I.V.A.*
- *Permessi*
- *Oneri tecnici*

Data inizio / termine lavori: da concordarsi

Pagamenti: Da definirsi con la committenza.

PER ACCETTAZIONE

**IMPRESA S.D.
di Sorrentino Davide**