

<b>IMPRESA</b>
<b>Cariolino Srl</b>
SCAVI - DEMOLIZIONI - FOGNATURE
VIA RESPIGHI N. 22 - TEL. 0331/234454
21017 SAMARATE (VA)
P. F. - P.IVA - Reg. Imprese Varese 00673370128
R. E. A. Varese 148284

COMUNE DI FERNO  
ENTRATA - Prot.num. 0018710 del 24/10/2022  
tit. 6.7  
Area LI.pp. Edilizia Privata, Ecologia

Nr.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	C O L O R I	D I M E N S I O N I			Quantità unitario	I M P O R T TOTALE
			par. ug.	lung.	larg.		
1	oneri per approntamento cantiere e opere di segnaletica,	n°				1,00	300,00
2	taglio e demolizione di pavimentazione in asfalto esistente, spessore presunto cm 10, compreso carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta	mq				10,00	32,00
3	Fornitura e posa in opera di tubazione in PVC diametro mm. 140, compreso scavo, rinfianco in cls e reinterro. Profondità media scavo fino a cm 60. Compresi tutti i materiali e le opere necessarie per la buona riuscita dell'opera. <i>per collegamento n° 2 caditoie</i>	ml				18,00	28,00
4	formazione pozzo perdente in elementi di cls prefabbricati Ø120 cm h 250, compreso scavo, carico e smaltimento del materiale di risulta, ghiaione di drenaggio sul fondo e intorno agli elementi, rialzo e sigillo in ghisa 55x55 <i>da eseguire nell'aiuola</i>	n°				1,00	2000,00
5	ripristino pavimentazione in asfalto, con fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo fine, spessore cm 4, compreso pulizia del piano di posa e rullatura	mq				10,00	a corpo
<b>TOTALE euro</b>							<b>3624,000</b>

**N.B.** permessi e autorizzazioni a carico Vostro  
eventuali spostamenti di servizi interrati da valuatre  
opere da giardiniere escluse  
iva esclusa