

\*\*\*\*\*

**LINO VISENTIN SRL**

**IMPIANTI IDRAULICI**

via XXIV Maggio, 57 - 21015 Lonate Pozzolo VA  
Tel e fax 0331 669026 www.linovisentinsrl.it  
info@linovisentinsrl.it - linovisentinsrl@gmail.com  
C.F. e P. IVA 00188610125

Impianti idrico-sanitari e Riscaldamento  
Impianti di Condizionamento e Ventilazione Meccanica  
Impianti Antincendio, Gas e Vapore  
Impianti di irrigazione, sollevamento e Trattamento acque  
Pratiche Termotecniche

\*\*\*\*\*

del 06/02/2023

Spett.le Comune di Ferno UFFICIO TECNICO  
via A. Moro, 3 - Ferno

sabrina.cassinerio@comune.ferno.va.it  
roberta.meloni@comune.ferno.va.it  
sonia.reguzzoni@comune.ferno.va.it  
lilia.bracca@comune.ferno.va.it

**OGGETTO :** preventivo di spesa per  
esecuzione delle opere di seguito descritte

**1- RETE GAS METANO SALA CIVICA E SALA  
MATRIMONI VIA ROMA 51 - FERNO**

Diamo seguito alla pregiata Vostra richiesta  
sottoponendovi la nostra migliore offerta per  
la realizzazione delle opere in oggetto

**N.B.:** a causa dei continui aumenti dei  
materiali l'offerta ha validità di gg. 15

DESCRIZIONE	Quantità
Rampa gasa norme UNI-CIG 8041-8042, composta da:	
valvole a sfera per intercettazione contatore gas	1
giunto antivibrante	1
stabilizzatore di pressione gas	1
presa pressione gas	1
manometro gas con rubinetto	1
TUBAZIONE zincata diam. 1"1/4 a corpo	1
RACCORDI zincati diam. 1"1/4 a corpo	1
COLLARI zincati di staffaggio diam. 1"1/4 a corpo	1
TUBAZIONE zincata diam. 1" a corpo	1
RACCORDI zincati diam. 1" a corpo	1
COLLARI zincati di staffaggio diam. 1" a corpo	1
TUBAZIONE zincata diam. 3/4" a corpo	1
RACCORDI zincati diam. 3/4" a corpo	1
COLLARI zincati di staffaggio diam. 3/4" a corpo	1
VALVOLA a sfera per gas diam. 1"	1
VALVOLA a sfera per gas diam. 3/4"	4
MATERIALE vario di uso e consumo canapa, pasta	1

MANO D'OPERA per il montaggio del materiale  
ad opera di nostri operai specializzati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' L. 37/08

<b>IMPORTO TOTALE ( escluso I.V.A. )</b>	<b>€</b>	<b>3.900,00</b>
	I.V.A. 22%	858,00
<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>4.758,00</b>

N.B.: TRATTASI DI INDICAZIONE DI COSTO - LA  
PRESENTE OFFERETA POTREBBE VARIARE IN  
FUNZIONE DI QUANTO PREVISTO IN PROGETTO

DALLA SEGUENTE OFFERTA SONO  
DA RITENERSI ESCLUSE LE OPERE  
DI SEGUITO DESCRITTE :

ESCLUSO OPERE MURARIE  
PONTEGGI E NOLEGGIO PIATTAFORME  
OPERE DI VERNICIATURA E TINTEGGIATURA  
OPERE DA FABBRO E LATTONIERE  
OPERE DA SERRAMENTISTA E VETRAIO

ESCLUSO IMPIANTO ELETTRICO

ESCLUSO SOSTITUZIONE CALDAIE, CANNE FUMARIE  
E TERMOSTATI

ESCLUSO TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE  
RICHiesto E SPECIFICATO, OCCORRENTE E NON  
PREVISTO DALLA PRESENTE OFFERTA.