

IMPRESA

Cariglino S.r.L.

SCAVI ---- DEMOLIZIONI ---- FOGNATURE

VIA RESPIGHI N. 22 --- TEL. 0331/234454

21017 SAMARATE (VA)

C.F.- P.IVA - Reg Imprese Varese 00673370128

R.E.A. Varese 148284

Comune di Ferno

Ferno

Samarate li 08/02/2023

OGGETTO:	Preventivo per ripristino rete fognaria interrata ostruita in più tratti, già individuati, da radici/cedimenti
	Con la presente Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per l'esecuzione dei lavori come sotto descritti

Art.	Descrizione	u.m.	Quant.	P. Unit.	Imp. Totale
	Rete di scarico uffici Vigili Urbani:				
	Tratto innesto uscita fabbricato in prossimità del sifone.				
	Rimozione pavimentazione in autobloccanti, scavo a mano per ricerca colonna di scarico, rimozione della radice, sostituzione del tratto interessato all'ostruzione, rinterro e ripristino pavimentazione		1,00	800,00	800,00
1	Tratto innesto cameretta pompa.				
	Rimozione pavimentazione in porfido, scavo a macchina e a mano per ricerca colonna di scarico, rimozione della radice, sostituzione del tratto interessato all'ostruzione per presenza di radice e cedimento, rinterro e ripristino pavimentazione		1,00	1.100,00	1.100,00
	Rete scarico spogliatoi campo sportivo				
	Scavo a macchina e a mano per ricerca colonna di scarico, rimozione della radice, sostituzione del tratto interessato all'ostruzione, rinterro e ripristino area.		3,00	750,00	2.250,00
2	Formazione cameretta in cls prefabbricato da 100x100 h 200 per ispezione rete fognaria, compreso soletta e chiusino in ghisa		1,00	750,00	750,00
Importo totale					4.900,00

N.B. Validità offerta gg

IMPRESA
Cariglino S.r.L.
 Via Respighi n. 22
 21017 SAMARATE (VA)
 Tel. 0331/234454
 P.I. e C.F. 00673370128