

BRUSON MARCO

TINTEGGIATURE - VERNICIATURE

RIFINITURE PER INTERNI

POSA CARTONGESSO

POSA TAPPEZZERIA

PAVIMENTI IN LAMINATO

VIA ANDREA COSTA 38/D
21012 CASSANO MAGNAGO (VA)
CELL. 3466225027
e-mail : marcobrusonpr@gmail.com
P. IVA N° 03387920121

SPETT.LE COMUNE
CITTA' DI FERNO

COMUNE DI FERNO

ENTRATA - Prot.num. 0007761 del 17/04/2023

tit. 4.4

Area LI.pp. Edilizia Privata, Ecologia

So

PREVENTIVO LAVORI:

RIPRISTINO AREA FESTE IN SEGUITO AD ATTI VANDALICI

- **PARETE ESTERNA IN BLOCCHI SVIZZERI**

- Trattamento sverniciante, con apposito prodotto. Misurazione per metro quadrato.
mq 52,50 x €/mq 5,00 = € 262,50

- Mano di fissativo acrilico per esterni in preparazione alla tinteggiatura del supporto. Misurazione per metro quadrato.
mq 52,50 x €/mq 2,00 = € 105,00

- Lavori di tinteggiatura parete imbrattata, con apposita idropittura lavabile acril-silossanica, data a due riprese a rullo. Misurazione per metro quadrato.
mq 52,50 x €/mq 9,00 = € 472,50

- Mano di finitura protettiva trasparente lavabile apposita per prevenzione in caso di imbrattamenti futuri. Misurazione per metro quadrato.
mq 52,50 x €/mq 5,00 = € 262,50

- **FACCIATA CASETTA BAR**

- Trattamento sverniciante, con apposito prodotto. Misurazione per metro quadrato.
mq 15,10 x €/mq 5,00 = € 75,50

- Mano di apposito fondo aggrappante in preparazione alla verniciatura del supporto. Misurazione per metro quadrato.
mq 15,10 x €/mq 5,00 = € 75,50

- Lavori di verniciatura parete bar in oggetto, con apposito smalto satinato a solvente, dato a due riprese a rullo. Misurazione per metro quadrato.
mq 15,10 x €/mq 20,00 = € 302,00

- Mano di finitura protettiva trasparente lavabile apposita per prevenzione in caso di imbrattamenti futuri. Misurazione per metro quadrato.
mq 15,10 x €/mq 5,00 = € 75,50

- VERNICIATURA CANCELLETTO PEDONALE

- Lavori di verniciatura cancello pedonale, con apposito smalto brillante a solvente, dato a due riprese a rullo, previa mano di fondo antiruggine. Misurazione per metro quadrato.

mq 2,40 x €/mq 24,00 = € 57,60

- RIMOZIONE SCRITTE SU SUPPORTI DA NON VERNICIARE

- Lavori di pulizia e sverniciatura da scritte eseguite con bomboletta di vernice sulle colonne in ferro zincato del gazebo e altri punti da non riverniciare come vetri finestre. Sono da calcolarsi in economia materiali inclusi.

ore 3,00 x €/ora 30,00 = € 90,00

NB: il preventivo è comprensivo di tutti i materiali utili alla copertura e protezione dei locali (teli, nastratura e cellofan) e di tutte le stuccature necessarie di piccola entità (buchi, crepe, fessurazioni). Lo smaltimento di eventuali rifiuti è a carico del cliente.

TOTALE PREVENTIVO LAVORI (IVA esclusa): € 1778,60

OK.
FACCIAZZO