

PROTOCOLLO N. 16973 DEL 10.08.2023



**D.G. Edil srl**

Via Posorti - 21029 Vergiate  
P.IVA 03777310123  
Tel. 0331-1831186

Spett.le  
Comune di Ferno  
Via Aldo Moro, 3  
21010 Ferno (VA)

Cort.se Att.ne  
Responsabile Ufficio Tecnico  
Geom. Marco Bonacina

Gallarate 10.08.2023

Oggetto: preventivo per lavori di sistemazione della viabilità Via S.Maria-Via Volta-Via Battisti

Egregio Geometra,  
facendo seguito all'incontro presso l'area di intervento, discusse le opere da realizzare, di seguito la nostra migliore offerta:

|   |         |            |
|---|---------|------------|
| allestimento area di cantiere incluso presidi e segnaletica   | a corpo | 350,00 €   |
| esecuzione di tombinatura per raccolta acque meteoriche comprendente taglio manto bituminoso scavo in sezione, fornitura e posa di tubazione in PVC, rinfilo in cls, reinterro e realizzazione ripristino del manto con tout venant | a corpo | 1.600,00 € |
| sostituzione N. 3 caditoie danneggiate di raccolta acque meteoriche compreso griglia in ghisa e ripristini del manto bituminoso   | a corpo | 1.200,00 € |
| Rialzo in quota di cameretta di fognatura esistente (scarico scuola) incluso cassatura e getto della soletta, fornitura e posa di anelli per la messa in quota e chiusino in ghisa  | a corpo | 800,00 €   |
| solo posa in opera di elementi prefabbricati in cls per abbattimento barriera architettonica incluso sottofono e stuccatura   | a corpo | 600,00 €   |
| Solo posa in opera di segnaletica verticale   | a corpo | 250,00 €   |
|   | sommato | 4.800,00 € |

Stante l'urgenza dei lavori in vista dell'inizio dell'anno scolastico siamo disponibili ed intervenire non appena approvato il preventivo

il preventivo non comprende l'iva di legge

la validità dell'offerta è di 30 giorni

Cordiali Saluti

Geom. Paolo Varacalli  
Responsabile Area Tecnica  
328 7308140